



# MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO

## Estado do Rio Grande do Sul

### MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **execução pavimentação frontal pavilhão industrial.**  
Proprietário: **PRFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO**  
Endereço: **Estrada Geral – Doutor Ricardo/RS**

#### **JUSTIFICATIVA**

Como a obra do pavilhão industrial encontra-se em fase de conclusão, e como o pavilhão é para atividades de alimentos, e para atendimento do SIM(Sistema de Inspeção Municipal) e CISPOA(Inspeção de Produtos de Origem Animal), **tem a necessidade de executarmos a pavimentação frontal ao prédio.**

Portanto, para atendermos o licenciamento ambiental da empresa que for se instalar, necessitamos executar pavimentação de blocos intertravados 8 cm, frontalmente ao pavilhão.

#### **SOLICITAÇÃO**

Ao exposto na justificativa, solicitamos a utilização da aplicação financeira, para executarmos esta pavimentação.

#### **PAVIMENTAÇÃO**

- 1. Preparo da base:** Será realizada a regularização da base composta por pó-de-brita, com espessura de 10 cm.
- 2. Lançamento de meio-fio:** Será utilizado meio-fio de concreto pré-moldado seguindo as especificações da fabricante para pavimentação, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. Os mesmos serão utilizados frontalmente e lateralmente a Estrada Municipal. Devera ser tomado o cuidado de assentar os elementos de meio-fio de modo que a face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima, descartando os elementos sem essa qualidade e considerando a altura final do espelho dos meios-fios de 15 cm. O escoramento do meio-fio será feito com material argiloso numa faixa de no mínimo 50 cm e altura não inferior a 20 cm, sendo compactada de forma manual com soquete adequando, evitando a saída de terra para a via de tráfego.
- 3. Bloquetes de concreto** – na parte frontal do pavilhão, conforme croqui será executado a pavimentação com bloquetes de concreto intertravados serão tipo uni Stein, modelo liso, em uma cor, com h = 8 cm, FCK 35 MPA, sendo os mesmos executados por pessoal especializado para a finalidade. Serão assentes sobre colchão de pó de brita, conforme normas para a finalidade. O rejunte da pavimentação será feito com areia. Não será permitido o uso desses materiais quando eles apresentarem materiais orgânicos ou qualquer outro tipo de impurezas. Após todo o processo de colocação e rejuntamento da pavimentação será executado a compactação final com rolo compactador. Será realizada a compactação do pavimento com o emprego de rolo compactador.
- 4. Serviços finais** - Após a execução da pavimentação, o local deverá ser totalmente limpo.

**Doutor Ricardo, julho de 2.016**

  
ANA DELA TRONCO CAVARDI  
Engenheira Civil  
CREA n.º 37.522/RS