Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi)

Item: x **Piso Tatil - direcional e alerta - assentamento em passeio novo**
Unidade de medida: **M2**

Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA						
I	4760	AZULEGISTA OU LADRILISTA	h	1,0000000	11,58	11,58
I	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	h	1,0000000	9,26	9,26
					Produção (m² / h)	**10,00**
					Custo Horário	**2,08**
MATERIAS / TRANSPORTES						
I	87314	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA)	M3	0,0200000	330,05	6,60
I	36178	Piso podotátil de concreto 40 x 40 cm alerta e direcional	M2	4,0000000	6,14	24,56
C	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³/km	0,0250000	1,06	0,03
					Custo Insumos	**31,19**
Obs:					**Custo Total sem BDI**	**33,27**