

**DESCRIÇÃO DA OBRA**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| PROPRIETÁRIO | Município de Doutor Ricardo/RS |
| REFERÊNCIA   | Ampliação na Unidade de Saúde  |
| ENDEREÇO     | Rua Domingos Luiz Biolchi      |
| CIDADE       | Doutor Ricardo/RS              |
| ÁREA         | 5,16 m <sup>2</sup>            |



## **OBJETIVO**

O presente memorial descritivo, acompanhado dos projetos, destina-se a especificar os serviços e materiais necessários para ampliação de 5,16 m<sup>2</sup> na unidade de saúde para adequação de espaços da farmácia da unidade, além disso, serão pintadas as paredes da fachada principal.

Constam neste memorial descritivo os elementos constituintes dos projetos, com suas respectivas sequências executivas e especificações, estabelecendo o padrão de qualidade para os materiais que serão empregados e, quando não especificados, ficarão sujeitos à aprovação do Departamento de Fiscalização Municipal.

## **GENERALIDADES**

### **Materiais**

Os materiais empregados na construção deverão satisfazer as condições de qualidade de uso, além de estarem de acordo com as normas técnicas da ABNT, as especificações fornecidas pelos fabricantes. O concreto poderá ser fabricado na obra, desde que atinja a resistência adequada. Deverão ser utilizados espaçadores nas armaduras dos elementos estruturais, a fim de garantir o cobrimento necessário no momento da concretagem.

### **Serviços**

Os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e habilitados, seguindo rigorosamente as normas técnicas da ABNT e o projeto aprovado pelo órgão competente.

## **1 SERVIÇOS INICIAIS**

### **1.2 Locação da Obra**

A locação da obra será realizada de acordo com o projeto, com o emprego de guias de madeira e equipamentos adequados que permitam um perfeito nivelamento e coincidam com as dimensões e as cotas de nível especificadas em projeto.

## **2 INFRAESTRUTURA**

Após a locação das paredes, deverá ser escavado manualmente as valas para execução de sapatas corridas nas dimensões de 15X25, serão executadas em concreto armado com armação de barras 5/16".



### **3 SUPRAESTRUTURA**

A supraestrutura será composta por paredes de tijolo maciço em espessura mínima de 15cm, as paredes serão encunhadas ao atingir o nível de encontro com as vigas da cobertura existente no local.

### **4 ESQUADRIAS**

A janela a ser instalada na nova parede será a mesma a ser retirada da parede existente, efetuando o aproveitamento deste item. Sob a janela deverá ser instalado pingadeira com a mesma cor das restantes.

### **5 REVESTIMENTOS E PINTURAS**

#### **5.1 Superfícies Externas**

As paredes externas receberão revestimento, seguindo os procedimentos normais, com chapisco e massa única garantindo acabamento liso e no prumo, devendo ficar perfeitamente niveladas e lixadas para a pintura, corrigindo assim eventuais fissuras com massa acrílica e receber quantas demãos forem necessárias de selador, intercaladas com lixamento, até que a superfície esteja lisa e isenta de asperezas. Após o preparo das superfícies, as paredes serão pintadas com duas demãos de tinta acrílica na cor branca. Deverá ser observado o intervalo de tempo entre demãos subsequentes conforme indicação do fabricante do produto.

#### **5.2 Superfícies Internas**

As paredes internas receberão revestimento, iniciando por uma aplicação de chapisco e posteriormente uma camada de emboço para recebimento do reboco. Após o perfeito nivelamento e lixação do reboco serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica na cor branca.

Nas paredes e forro da fachada, onde será refeita a pintura, deverá inicialmente executada uma lixação para conferir aderência a nova camada de tinta e uma lavagem para remoção de impurezas.

### **6 PISOS**

Sobre o solo compactado deverá ser executado uma camada de contrapiso para nivelamento com o piso interno existente no local. Após o contrapiso será assentado o piso cerâmico com dimensões e cores iguais ao piso existente no restante da unidade de saúde.

### **7 IMPERMEABILIZAÇÃO**

Sobre as vigas de fundação, na face superior e nas faces laterais, deverão ser aplicadas 2 (duas) demãos de emulsão asfáltica, conforme indicação do fabricante, para impermeabilização.



O contrapiso deverá ser executado com adição de impermeabilizante para concreto, na dosagem recomendada pelo fabricante.

## 8 SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão da obra deverá ser realizada a limpeza geral, assim como a retirada das instalações provisórias. O recebimento da obra será feito pela fiscalização, na presença dos responsáveis técnicos das duas partes, após completa vistoria de todos os serviços.

**O responsável técnico não se responsabiliza por alterações ocorridas durante a obra que estiverem em desacordo com o projeto (salvo se o responsável técnico for notificado e estiver de acordo) ou alterações que estiverem em desacordo com a legislação vigente.**

Doutor Ricardo/RS, 20 de novembro de 2021.

---

Mateus Arcari

Responsável Técnico  
CREA-RS 223550

---

Prefeitura Municipal de Dr. Ricardo/RS

Proprietário  
CNPJ 01.613.360/0001-21



Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo/RS  
RS 332, km 21, 3699  
(51) 3612 2010