



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO - RS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ACESSO GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 07-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO | MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO RS | BDI 1 20,73% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO | | | | | | | | | 76.603,14 | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA GRUTA | | | | | - | 76.603,14 | |
| 1.1. | | | EXECUÇÃO DE VIGA DE SUPORTE | | | | | - | 3.620,85 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 62,40 | 10,53 | BDI 1 | 12,71 | 793,10 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 20,00 | 9,84 | BDI 1 | 11,88 | 237,60 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 11,50 | 61,15 | BDI 1 | 73,83 | 849,05 | RA |
| 1.1.4. | SINAPI | 103681 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2,30 | 627,02 | BDI 1 | 757,00 | 1.741,10 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 72.982,29 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 200,00 | 49,27 | BDI 1 | 59,48 | 11.896,00 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 650,20 | 77,82 | BDI 1 | 93,95 | 61.086,29 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR RICARDO RS

Local

quarta-feira, 21 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Henrique Ferronato Nardi

CREA/CAU: RS223324

ART/RRT: 12134112