



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO JARDIM DO FUTURO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO JARDIM DO FUTURO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> DOUTOR RICARDO	<b>BDI 1</b> 20,98%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO JARDIM DO FUTURO</b>									<b>106.000,69</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS</b>					-	<b>106.000,69</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>77.475,37</b>	
1.1.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	193,00	48,28	BDI 1	58,41	11.273,13	RA
1.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	779,40	70,21	BDI 1	84,94	66.202,24	RA
<b>1.2.</b>			<b>CALÇADAS DE CONCRETO E PISO PODOTÁTIL</b>					-	<b>16.455,46</b>	
1.2.1.	Composição	01	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA PARA ESPESSURA DE 08 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [Base SINAPI 97096]	M³	15,59	488,65	BDI 1	591,17	9.216,34	RA
1.2.2.	Composição	02	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM - REF SINAPI 101094	M	139,00	43,05	BDI 1	52,08	7.239,12	RA
<b>1.3.</b>			<b>CANTEIROS EM PEDRA BASALTO</b>					-	<b>12.069,86</b>	
1.3.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	34,20	100,44	BDI 1	121,51	4.155,64	RA
1.3.2.	Composição	03	ALVENARIA DE PEDRA BASALTO REGULAR 19 X 46 CM, (ESPESSURA 12 A 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M²	17,10	382,56	BDI 1	462,82	7.914,22	RA

RECURSO



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.