

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS BASALTO LEVIGADO COM DIMENSOES 100X42X2CM APLICADA O EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. REF.</b>	<b>M2</b>		<b>37,41</b>	<b>39,36</b>
COTAÇÃO	03			1	0,00	0,00
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,106	4,40	4,40
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	2,30	2,30
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5348	23,62	26,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1694	19,68	21,98
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>	<b>MES</b>		<b>2.862,60</b>	<b>3.270,08</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	96,87	112,12
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	51,92	59,85
SINAPI	92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	36	6,07	6,07
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>BARRA EM INOX RETA DIAMETRO 8 CM, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA E PILAR DA ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100869</b>	<b>M</b>		<b>468,13</b>	<b>471,89</b>
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	18,72	18,72
SINAPI-I	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1	326,13	326,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	25,10	28,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	19,68	21,98

21/11/2023

Data

 Responsável Técnico: Henrique F. Nardi  
 CREA/CAU: RS223324