

Obra

Projeto executivo Ponte divisa entre Doutor Ricardo/Relvado (69,50m x 4,50m)

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,0	= (2,0m x 3,0m)
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	= (1,50m x 3,00m)
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	148,0	= (69,50m + 4,5m + 69,50m + 4,5m)
1.4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	60,0	= 30,0m + 30,0m
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,0	= Previsão para mobilização e desmobilização
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,0	= Administração local da obra pelo período de 6 meses
2	ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA			
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m³	526,4	= escavação para construção de 8 ensecadeiras (18,0m x 1,0m x 1,0m) + escavação para construçao das sapatas ((18,55m x 4,0m x 1,0m) x 2 sapatas das cabeceiras) + ((13,0m x 6,0m x 1,0m) x 3 sapatas centrais)
2.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	42,41	= Demolição das cabeceiras da ponte existente (12,0m x 4,0m x 0,4m) x 2 + Pilares (4m de altura x π x 0,4²) x 2
2.3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	85,0	= previsao de horas trabalhadas
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,41	= Material proveniente da demolição da ponte
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	720,0	= contrução de estrada de serviço para acesso aos pilares centrais com material proveniente da demolicao da estrutura da ponte existente e aterro do local (60,0m x 6,0m x 2,0m)
2.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	720,0	= contrucao de estrada de servico para aceso aos pilares centrais com material proveniente da demolicao da estrutura da ponte e cascalhos do local

C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 42.875.418/0001-92

2.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	24,0	= lastro de material na estrada de serviço (60,0m x 4,0m x 0,10)
3	INFRAESTRUTURA SAPATAS			
3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	225,3	= Limpeza da base das sapatas para engastamento dos chumbadores > ((5,50m + 6,55m + 5,50m) x 3,0m) x 2 sapatas das cabeceiras + (10,0m x 4,0m) x 3 sapatas centrais
3.2	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	240,0	= previsao para esgotamento das valas de fundação
3.3	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m²	95,1	= (17,55m x 1,0m) x 2 ensecadeiras das cabeceiras + (10,0m x 1,0m) x 6 ensecadeiras centrais
3.4	CHUMBADORES	Unid.	550,0	= chumbadores distribuidos pelas fundações a cada 60cm
3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	159,6	= Forma das sapatas das cabeceiras ((3,0m + 5,50m + 6,55m + 5,50m + 3,0m + 4,3m + 4,1m + 4,3m) x 1,2m) (usar a mesma forma, concretagens distintas) + ((4,0m + 8,0m + 2,90m + 2,90m + 8,0m) x 1,50m)x 3 sapatas
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.075,5	= Conforme projeto estrutural
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.499,37	= Conforme projeto estrutural
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	288,36	= (((5,50m + 6,55m + 5,5m) x 1,2m altura) x 3,0m de largura) x 2 sapatas cabeceiras + ((8,0m x 4,0m) + ((2,0m x 4,0m)/2)) x 1,5m) x 3 sapatas centrais
4	MESOESTRUTURA			
4.1	CORTINA			
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	625,87	= ((((((5,0m + 0,60m + 0,40m + 0,20m + 2,10m + 0,20m + 0,40m + 0,20m + 2,10m + 0,40m + 0,20m) x 6,0m) + (1,7m x 5,0m /2 x 2 lados)) x 2 lados) + ((4,50m + 0,96m + 0,20m + 0,40m + 0,20m + 0,96m + 0,20m + 0,40m + 0,20m + 0,96m + 0,20m + 0,40m) x 5,20m)) x 2 cortinas) + (((1,0m + 5,50m + 0,7m + 0,70m + 5,50m) x 5,20) x 3 cortinas centrais)
4.1.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	660,71	= Conforme projeto estrutural
4.1.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	6.826,69	= Conforme projeto estrutural
4.1.4	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.944,87	= Conforme projeto estrutural
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9.332,7	= Conforme projeto estrutural
4.1.6	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	m³	170,9	= (((((5,0m x 6,0m) + ((1,7m x 5,0m)/2)) x 0,4m) x 2 lados) + ((4,50m x 5,20m) x 0,4m) + ((0,2m x 0,4m x 6,0m) x 8 pilares)) x 2 cortinas + (((5,5m x 1,0m) + ((0,50m x 1,0m)/2)) x 5,20m) x 3 cortinas centrais)
4.1.7	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	10,0	= drenos para a cortina (0,5m x 10 drenos) x 2 cortinas
4.1.8	CORTA AGUA COM CANTONEIRA METALICA	M	15,6	= altura das cortinas centrais x 3

4.2	VIGA CONSOLE			
4.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	108,86	= ((1,20m x 0,40m) + (0,4m x 0,40m) + ((0,8m x 0,4m)/2)) x 2 lados + (0,8m + 0,9m + 0,4m) x 4,5m)) x 2 vigas console cabeceiras + (((2,4m x 2,10m) + (0,4m x 0,4) + ((1,0 x 0,4m)/2x2) x 2 lados) + ((0,4m + 0,90m + 0,90m + 0,40m) x 5,50m) + (1,70m x 0,5m) x 4 faces) x 3 consoles centrais
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.123,84	= Conforme projeto estrutural
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	756,02	= Conforme projeto estrutural
4.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	44,52	= (((1,2m x 0,4m) + (0,4m x 0,4m) + ((0,8m x 0,4m)/2)) x 4,5m) x 2 vigas console + (((2,40m x 1,70m x 0,50m) x 2 lados) + ((2,4m x 0,40m) + (0,4mx0,4m) + (1,0m x 0,4m /2 x 2 lados) x 5,5m) x 3 vigas consoles centrais)
5	SUPRAESTRUTURA			
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	1.113,72	= (((1,5m x 0,15m) x 2 lados) + (1,5m x 4,5m) + ((1,5m x 0,96m) x 3 fechamentos)) x 2 vigas de fechamentos das cabeceiras + ((1,5m x 0,96m) x 3 fechamentos)) x 4 vigas de fechamentos centrais) + (((0,6m + 0,6m + 0,40m) x 0,96m) x 48 vigas de travamento) + (1,5m x 0,4m) x 2 lados + (((1,5m + 0,4m + 1,5m) x 17,0m) x 16 longarinas) + (((0,1m x 0,2m) x 2 lados + (0,2m + 0,2m) x 69,50m) x 2 vigas guarda rodas)
5.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	207,0	= (((3,08m x 0,96m) x 15 vãos) x 4 vãos) + ((69,50m +4,5m + 69,50m +4,5m) x 0,2m)
5.3	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	86,77	= Duas linhas de escoramento cada vão de laje (16,45m x 2 linhas de escoras) x 12 vãos de laje x 7m de altura x π x 0,1²
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	578,41	= Conforme projeto estrutural
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.114,0	= Conforme projeto estrutural
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.867,35	= Conforme projeto estrutural
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.294,76	= Conforme projeto estrutural
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.666,0	= Conforme projeto estrutural
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17.631,32	= Conforme projeto estrutural
5.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	249,49	= (1,5m x 0,4m x 17,0m) x 16 longarinas + (0,15m x 4,5m x 1,5m) x 2 vigas de fechamento das cabeceiras + (0,195m x 4,5m x 1,5m) x 6 vigas de fechamento centrais + (0,6m x 0,4m x 0,96m) x 48 vigas de travamento + (69,50 m x 4,5m x 0,20m) Laje + (0,1m x 0,2m x 69,5m) x 2 vigas guarda rodas

C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 42.875.418/0001-92

5.11	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	13,5	= largura do pavimento x 3 juntas de dilatação
5.12	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,8	= 6 drenos por laje (6 x 0,2m x 4 lajes)
5.13	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	28,0	= previsão para içamento das longarinas
5.14	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	4,0	= previsão de horas improdutivas
6	GUARDA CORPO			
6.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	139,0	= 69,50m + 69,50m
7	ATERRO			
7.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM RACHÃO.	m³	180,0	= Executar aterro com material anteriormente utilizado para a estrada de acesso para os pilares centrais e o restante do material necessário para o aterro das cabeceiras deverá ser utilizado rachão proveniente de jazida legalizada ((10,0m x 6,0m x 6,0m) x 2 lados) + conformação da via ((6 x 10 x 1,5) x 2 lados) - 720m³
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	5.220,0	= 180m³ x 29km de distancia até a jazida em Nova Brescia (29°13'10.1"S, 51°59'44.3"O)
7.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	720,0	= Aterro anteriormente utilizado para a estrada de acesso dos pilares centrais, que agora deve ser acomodado para as cabeceiras

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

1.754.800,25

367.597,53

2.122.397,78

Egomar Antônio Grazziolla
Engenheiro Civil

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo