

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		34,92	36,86
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5	7,95	7,95
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,21	25,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,43	23,26
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,01	20,01	20,01
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,02	24,97	24,97
COMPOSIÇÃO	002	REMOÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO EXISTENTE	M2		23,45	25,39
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,21	25,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,43	23,26
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,02	20,01	20,01
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,03	24,97	24,97
COMPOSIÇÃO	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		1.631,43	1.819,98
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	115,49	128,96
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9	65,78	73,26
COMPOSIÇÃO	004	CANALETA EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		6,32	6,57
COTAÇÃO	001	Canaleta PVC sem Divisória com Fita Adesiva Sistema Soprano Branco 20X10X2000mm	M	0,124	3,01	3,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	22,97	24,97
SINAPI-I	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,017	3,06	3,06
COMPOSIÇÃO	005	TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		51,51	54,09
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	16,79	16,79
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	11,75	12,33
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,97	24,97
COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO	M2		7,52	8,18
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0879	25,07	27,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2487	21,43	23,26

15/05/2025

Data

 Responsável Técnico: HENRIQUE FERRONATO NARDI
 CREA/CAU: CREARS 223324