

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARA LINHA RIO BRANCO - ITEM 2: DRENAGEM

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARA LINHA RIO BRANCO - ITEM 2: DRENAGEM				
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	2 unidades
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	2 meses
1.3.	TOPOGRAFIA		-	
1.3.1.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	40 horas
1.3.2.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	40 horas
2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E DRENAGEM		-	
2.1.	TERRAPLENAGEM E COMPACTAÇÃO		-	
2.1.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	450,00	(180 extensão) x (2,5 largura x 2m altura/2)
2.1.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	450,00	(180 extensão) x (2,5 largura x 2m altura/2)
2.1.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	350,00	712 m² lado mais baixo + 180 m x 2,5 x 0,3
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.000,00	20 km x 350 m³
2.2.	DRENAGEM		-	
2.2.1.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	150,00	conforme projeto de drenagem
2.2.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	255,00	conforme projeto de drenagem
2.2.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	150,00	conforme projeto de drenagem
2.2.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	30,00	conforme projeto de drenagem

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARA LINHA RIO BRANCO - ITEM 2: DRENAGEM

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARA LINHA RIO BRANCO - ITEM 2: DRENAGEM				
2.2.5.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5 X 0,8 X 1,00. AF 12/2020 REF. SINAPI 101800	UN.	14,00	conforme projeto de drenagem

DOUTOR RICARDO/RS

Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Henrique FerronatoNardi

CREA/CAU: RS223324

ART/RRT: 13764787