

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		3.525,90	3.937,20
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	121,61	135,80
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	115,49	128,96
COMPOSIÇÃO	02	LIXAMENTO DE CORRIMÃO METÁLICO PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M²		21,26	23,01
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	27,41	29,74
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5	1,43	1,43
COMPOSIÇÃO	03	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 092023	M		78,88	82,49
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2687	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3276	25,72	28,07
SINAPI-I	44074	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,018	566,31	566,31
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,825	34,91	34,91
COMPOSIÇÃO	04	LIXAMENTO DE PAREDES E TETO PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M²		2,26	2,44
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	27,41	29,74
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,15	1,43	1,43
COMPOSIÇÃO	05	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M²		3,03	3,24
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	27,41	29,74
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,43	1,43

10/07/2025
Data

Responsável Técnico: HENRIQUE F. NARDI
CREA/CAU: CREA/RS 223324