Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC

Nº TransfereGOV
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PINTURA INT	ERNA ESCOLA OLAVO BILAC			
2.4.2.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,75	conforme projeto
3.	PINTURA ESTRUTURA METAL		•	
3.1.	PINTURA CORRIMÕES INTERNOS ESCADAS		-	
3.1.1.	LIXAMENTO DE CORRIMÃO METÁLICO PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M2	27,50	térreo: corredor 4 m x 1,10 Escada dos fundos 12 m x 1,10 Segundo pavimento: 9 m x 1,10
3.1.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	27,50	térreo: corredor 4 m x 4 barras escada: 10 m x 5 barras + 12 m apoio 1,10 Segundo pavimento: 8 m + 6 apoios 1,10 = 95 m linares x 19 cm circunferencia
3.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	27,50	térreo: corredor 4 m x 4 barras escada: 10 m x 5 barras + 12 m apoio 1,10 Segundo pavimento: 8 m + 6 apoios 1,10 = 95 m linares x 19 cm circunferencia
4.	SUBSTITUIÇÕES DE ESQUADRIAS		٠	
4.1.	PORTAS		-	
4.1.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,20	1 porta
4.1.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1 porta
5.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			
5.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	2 meses

DOUTOR RICARDO/RS	
Local	
quinta-feira, 9 de outubro de 2025	
Data	

Responsável Técnico Nome: Henrique Ferronato Nardi CREA/CAU: RS223324 ART/RRT: 14049559

PMv3.16 2/4