



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC	MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO/RS	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC									98.153,62	
1.			MANUTENÇÃO DA PINTURA					-	67.740,08	
1.1.			PINTURA INTERNA PAREDES E TETO					-	53.427,72	
1.1.1.	Composição	04	LIXAMENTO DE PAREDES E TETO PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M2	2.403,76	2,44	BDI 1	3,04	7.307,43	RA
1.1.2.	SINAPI	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1.184,00	1,44	BDI 1	1,80	2.131,20	RA
1.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.889,15	14,16	BDI 1	17,66	33.362,39	RA
1.1.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	514,61	16,56	BDI 1	20,65	10.626,70	RA
1.2.			RECUPERAÇÃO PAREDES COM INFILTRAÇÃO					-	9.477,00	
1.2.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	90,00	12,23	BDI 1	15,25	1.372,50	RA
1.2.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	90,00	59,78	BDI 1	74,56	6.710,40	RA
1.2.3.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	90,00	12,42	BDI 1	15,49	1.394,10	RA
1.3.			VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS					-	4.835,36	
1.3.1.	Composição	03	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	47,00	82,49	BDI 1	102,88	4.835,36	RA
2.			PINTURA MADEIRA					-	15.375,99	
2.1.			PINTURA RODAPÉS					-	4.648,50	
2.1.1.	Composição	05	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M2	90,00	3,24	BDI 1	4,04	363,60	RA
2.1.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	90,00	12,45	BDI 1	15,53	1.397,70	RA
2.1.3.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	90,00	25,72	BDI 1	32,08	2.887,20	RA
2.2.			PINTURA DETALHE MADEIRA CORREDOR					-	948,00	
2.2.1.	Composição	05	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M2	20,00	3,24	BDI 1	4,04	80,80	RA
2.2.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	20,00	12,45	BDI 1	15,53	310,60	RA
2.2.3.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,00	22,31	BDI 1	27,83	556,60	RA
2.3.			PINTURA PORTAS INTERNAS					-	8.090,88	
2.3.1.	Composição	05	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M2	224,00	3,24	BDI 1	4,04	904,96	RA
2.3.2.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	224,00	25,72	BDI 1	32,08	7.185,92	RA
2.4.			PINTURA DIVISÓRIA LEVE					-	1.688,61	
2.4.1.	Composição	05	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M2	46,75	3,24	BDI 1	4,04	188,87	RA
2.4.2.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,75	25,72	BDI 1	32,08	1.499,74	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC	MUNICÍPIO / UF DOUTOR RICARDO/RS	BDI 1 24,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC										
										← RECURSO
3.										
PINTURA ESTRUTURA METAL										
3.1.										
PINTURA CORRIMÕES INTERNOS ESCADAS										
3.1.1.	Composição	02	LIXAMENTO DE CORRIMÃO METÁLICO PARA PINTURA REF. SINAPI 102193	M2	27,50	23,01	BDI 1	28,70	789,25	RA
3.1.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	27,50	25,66	BDI 1	32,00	880,00	RA
3.1.3.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	27,50	52,20	BDI 1	65,10	1.790,25	RA
4.										
SUBSTITUIÇÕES DE ESQUADRIAS										
4.1.										
PORTAS										
4.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,20	10,20	BDI 1	12,72	27,98	RA
4.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.386,39	BDI 1	1.729,11	1.729,11	RA
5.										
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
5.1.										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA										
5.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	3.937,20	BDI 1	4.910,48	9.820,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR RICARDO/RS
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO	PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-25 (N DES.)	PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC	DOUTOR RICARDO/RS	24,72%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC									98.153,62

quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Data

Nome: Henrique Ferronato Nardi
CREA/CAU: RS223324
ART/RRT: 14049559

← RECURSO